

There are no translations available.

**Công trình Lắp đặt bổ sung tuyến ống D160, D63 HDPE đường Trùng Khánh Sơn (QL.14B) - Địa điểm: Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng triển khai thi công theo GPTC số 1087/GP-SGTVT do Sở Giao thông vận tải cấp, cụ thể như sau:**

1. Đơn vị được cấp phép:

Xí nghiệp Xây lắp DAWACO - Công ty CP Cổ phần Đà Nẵng.

Địa chỉ: số 10 đường Trùng Khánh Sơn, thành phố Đà Nẵng.

2. Nội dung thi công:

Tổ chức lắp đặt ống cấp nước Lắp đặt bổ sung tuyến ống D160, D63 HDPE đường Trùng Khánh Sơn (QL.14B), với các nội dung sau:

a) Vị trí lắp đặt:

- Từ Km22+461 - Km22+661 (P) QL.14B : Lắp đặt 200m đường ống cấp nước dục phi đường kính; tìm đường ống cách mép vỉa hè đường 0,3m-0,5m; cao độ đỉnh ống trên cùng sau khi lắp đặt cách mặt vỉa hè vỉa hè thi công là 0,5m;

- Từ Km22+365 - Km23+100 (T) Quãng 14B: Lắp đặt 735m đường ống công nghiệp d=0,3m-0,5m; tim đường ống cách mép vỉa hè vỉa hè 0,3m-0,5m; cao độ đỉnh ống trên cùng sau khi lắp đặt cách mặt vỉa hè vỉa hè thi công là 0,5m.

**b) Biện pháp thi công và biện pháp kỹ thuật đảm bảo giao thông**

- Trên vỉa hè: Thi công tháo dỡ gạch block và đào d=0,3m-0,5m; thi công theo phương pháp cuốn chiếu, đợt đi một ngày (mũi đào không quá 100m) đảm bảo thời gian hoàn trả mặt vỉa hè giao thông ngay trong ngày. Hoàn trả vỉa hè đường theo hướng (vị trí cũ quy định tại Quy định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015) vỉa hè đã không quá 03 ngày kể từ ngày kết thúc đợt thi công.

- Đào qua đường nhựa 7,5m chiều dài: sử dụng biện pháp khoan khô (tuyệt đối không dùng nổ) qua đường ống lắp đặt; cao độ đỉnh ống trên cùng cách mặt đường vỉa hè thi công là 1,2m.

- Đào qua vỉa hè BTXM và vỉa hè vào cửa hàng xăng dầu Miền Bắc: sử dụng máy cắt cắt phần mặt đường thi công lắp đặt; cao độ đỉnh ống sau khi lắp đặt cách mặt đường vỉa hè thi công là 1,0m. Hoàn trả vỉa hè mặt đường theo đúng cao độ hướng vỉa hè cũ quy định tại Quy định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND thành phố

- Trong suốt thời gian thi công, đơn vị thi công phải bố trí lực lượng hướng dẫn, đi đầu trực tiếp giao thông; lắp đặt đèn báo hiệu đường ống đặt; đèn báo hiệu, đèn cảnh báo vào buổi tối và rào chắn khu vực thi công theo quy định.

**3. Thời gian thi công: từ ngày 08/12/2017 đến hết ngày 28/12/2017.**

**P. QLKCHTGT**