

There are no translations available.

Công trình Đu n i đ ng nhánh Khu đô th p h p Halla Jade Residien vào đ ng N i Nam, đ ng 10,5m hi n tr ng; Đ a đi m: Qu n H i Châu, thành ph Đà N ng; Đ a đi m: Đ a đi m: Qu n H i Châu và S n Trà, thành ph Đà N ng tri n khai thi công theo Gi y phép thi công s 50/GP-SGTVT do S Giao thông v n t i c p ngày 18/01/2018, c th nh sau:

1. Đ n v thi công: Công ty TNHH Kreves Halla Land.

Đ a ch : Khu v c Đông Nam Đài T ng ni m, ph ng Hòa C ng B c, qu n H i Châu, thành ph Đà N ng;

Đi n tho i: 0907.300.000

2. N i dung thi công:

a) V trí đ u n i:

- Đ ng N i Nam: Nhánh N2 t i nút T14; Nhánh N4 t i nút T15.

- Đ ng 10,5 hi n tr ng (NTH1): Nhánh N6 t i nút T1; Nhánh N5 t i nút T2.

b) Quy mô:

- Nút giao cùng m c ki u ngã ba: T14 (Nhánh N2 và đ ng N i Nam).

- Nút giao cùng m c ki u ngã ba: T15 (Nhánh N4 và đ ng N i Nam).

- Nút giao cùng m c ki u ngã năm: T1, T2 (Nhánh N5, N6, NHT1 – đ ng hi n tr ng 10,5m, NHT2 – đ ng hi n tr ng 10,5m).

- B r ng n n đ ng các nhánh N2, N4, N5, N6: $B = (4,0 + 7,5 + 4,0)m = 15,5m$.

- K t c u m t đ ng: Bê tông nh a ch t BTNC 9,5 dày 5cm, l p nh a dính bám 0,5kg/m², Bê tông nh a ch t BTNC 19 dày 7cm, l p nh a th m bám 1,0kg/m², c p ph i đá dăm lo i 1 Dmax25 dày 15cm, c p ph i đá dăm lo i 1 Dmax37,5 dày 15cm.

- K t c u v a hè: g ch Darrazzo màu xám dày 3cm, v a xi măng M75 dày 2cm, bê tông lót đá 4x6 dày 10cm.

- Bó v a: Thân bó v a bê tông đá 1x2 M250, chân bó v a đá 1x2 M200, đ m đá 4x6 dày 10cm.

c) T ch c giao thông:

- Cải tạo, thi công giao thông nút giao kiêu ngã 3: Nhánh N2 và đường Nguyễn Nam (T14), Nhánh N4 và đường Nguyễn Nam (T15) bằng vạch sơn, biển báo.

- Cải tạo, thi công giao thông nút giao tại đường tại đường 10,5 hiên ngang tại nút giao kiêu ngã 5: Nhánh N5, N6, NHT1 – đường hiên ngang 10,5m, NHT2 – đường hiên ngang 10,5m (T1, T2):

+ Lắp đặt 04 trụ đèn nháy vàng năng lượng mặt trời trên trụ thép 6,0m vôn 3,2m mô hình cảnh báo giao thông kết hợp biển chú ý quan sát trên các nhánh đường: N5, N6, NHT1, NHT2.

+ Đào đắp hình tam giác bằng BTXM tại vị trí góc Đông Nam khu vực nút giao, sơn ngang đường, trồng cỏ lá gừng (tại vị trí góc Tây Nam nút giao đã có 01 đào đắp hình tam giác BTXM).

+ Sơn các công trình vạch sơn ngụy trang đi bộ qua đường trên các nhánh đường: NHT1, NHT2.

+ Xóa bỏ vạch sơn tìm đường màu vàng hiên ngang không phù hợp trên nhánh đường NHT1 – đường hiên ngang 10,5m (L=115,1m), đo đạc thu thập phạm vi nút ngã 5.

+ Bố trí các công trình vạch sơn giới hạn tốc độ trên các nhánh đường: N6, NHT1, NHT2.

+ Biển báo hiệu đường bộ, vạch sơn kết mô tả đường phù hợp với phương án thi công giao thông tại nút và quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT, Tiêu chuẩn quốc gia về màn hình quang dùng cho báo hiệu đường bộ TCVN

7887:2008.

4. Thời gian thi công: từ ngày 20/01/2018 đến hết ngày 10/02/2018.

P. QLKCHTGT