

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực nút giao thông Nguyễn Hoàng - Lê Đình Lý, UBND thành phố đã thông qua quyết định cho phép công ty kích thước hình học nút, lập đèn tín hiệu ưu tiên khi qua giao thông, bổ sung đèn chiếu sáng tại khu vực ... tại Công văn số 5081/UBND-SGTVT ngày 03/7/2018. Ban QLDA xây dựng và báo tri thông tin giao thông đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện, đến nay công trình đã thi công hoàn thành và đang vận hành chế độ nháy vàng. Dự kiến ngày 10/9/2018 cho vận hành chế độ xanh, vàng, đỏ tại nút tín hiệu này và hệ thống đèn THGT hoạt động với chu kỳ dự kiến như sau:

* Pha 1 và pha 2 trình bày:

+ Pha 1: Đèn xanh Lê Đình Lý hướng rẽ trái đi Nguyễn Hoàng, đi thông Nguyễn Hoàng Thôn đèn xanh 30s; đèn xanh Nguyễn Hoàng đèn đỏ. Chu kỳ đèn: đèn xanh 30s, đèn vàng 3s, đèn đỏ 27s (có lưu đèn 2s).

+ Pha 2: Đèn xanh Lê Đình Lý hướng đi thông Nguyễn Văn Linh đèn xanh chiều hướng pha 1 5s; đèn xanh Nguyễn Hoàng đèn đỏ. Chu kỳ đèn: đèn xanh 25s, đèn vàng 3s, đèn đỏ 32s (có lưu đèn 2s).

* Pha 3: Tuy nhiên đèn xanh Nguyễn Hoàng đèn xanh; Tuy nhiên đèn xanh Lê Đình Lý đèn đỏ. Chu kỳ đèn: đèn xanh 22s, đèn vàng 3s, đèn đỏ 35s (có lưu đèn 2s).





Hình ảnh về n hành ch đ nháy vàng nút Nguy n Hoàng - Lê Đình Lý

Ban QLDA xây d ng và b o trì HTGT