

Công trình Lắp đặt 100m ống cống nhựa D63 trên vỉa hè đường ĐT.605 - Địa điểm: Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng triển khai thi công theo GPTC số 73/GP-SGTVT ngày 24/01/2018 do Sở Giao thông vận tải, công thức như sau:

1. Đơn vị thi công:

Xí nghiệp Xây lắp DAWACO - Công ty CP Công nghệ Đà Nẵng.

Địa chỉ: số 10 đường Trần Công Sơn, thành phố Đà Nẵng

2. Nội dung thi công:

Thi công tháo dỡ, gạch block và đào vỉa hè trái đường ĐT.605 (đoạn khu vực nút giao đường ĐT.605 và đường vào thôn Cẩm Khê) lắp đặt 100m ống cống nhựa D63 HDPE, bề rộng đào vỉa hè $b=0,4m$; tim đường ống cống cách chướng ngại vật là 0,5m, cao độ đỉnh ống cách mặt vỉa hè tối thiểu là 0,5m.

Tổ chức thi công theo phương pháp cụ thể chi tiết, đợt đi làm từng đoạn, đảm bảo an toàn thi công hoàn toàn tạm thời đảm bảo giao thông ngay trong ngày. Hoàn trả lại đường theo hiện trạng (về kích thước quy định theo Quy định về Quy định về Quy định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015) tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày kết thúc đoạn thi công.

- Trong suốt thời gian thi công, đơn vị thi công phải bố trí lực lượng hướng dẫn, điều phối giao

thông; lắp đặt dây cáp biển báo hiệu đường ống báo ; đèn báo hiệu, đèn cảnh báo vào buổi tối và rào chắn khu vực thi công theo quy định.

3. Thời gian thi công: Giấy phép này có thời hạn từ ngày 24 tháng 01 năm 2018 đến hết ngày 05 tháng 02 năm 2018./.

P. QLKCHTGT