

**Hạng mục thi công công trình: Các hạng mục thu hồi và phân chia đất đai của xe reo tại khu vực nút giao Nguyễn Tất Thành - Ông Ích Khiêm; Địa điểm: Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng triển khai thi công theo Giấy phép thi công số 541/GP-SGTVT ngày 19/7/2018 do Sở Giao thông vận tải cấp; các thông tin như sau:**

1. Đơn vị điều hành dự án: Ban QLDA Xây dựng và Bảo trì HTGT

- Địa chỉ: Số 606, đường 2 Tháng 9, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Số điện thoại: 0236.3786.386.

2. Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thăng Tiến.

- Địa chỉ: Số 03, đường Chu Văn An, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Số điện thoại: 0236.2216.671.

3. Nội dung thi công:

a. Các hạng mục nút giao:

- Mặt đường: Phá dỡ mặt phần dải phân cách giữa B=3m trên đường Nguyễn Tất Thành theo 2 hướng vào nút để mở rộng mặt đường theo làn rẽ trái và quay đầu xe với chiều dài mỗi hướng L=52m (trong đó chiều dài đoạn chuyển tiếp 12m); Kẹt cửa mặt đường trên xuống đường như sau:

+ Bê tông nhựa chặt BNTC12,5 dày 5cm;

+ Trãi nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,3l/m<sup>2</sup>;

+ Bê tông nhựa chặt BNTC19 dày 7cm;

+ Trãi nhựa thấm bám tiêu chuẩn 0,8l/m<sup>2</sup>;

+ CPĐD loại 1 Dmax25 dày 15cm;

+ CPĐD loại 1 Dmax37,5 dày 30cm;

+ Nền đường lu lèn chặt K98.

- Bó vỉa dải phân cách giữa: Làm mặt cốt dãi bó vỉa bằng BTXM M200 đá 1x2 đổ tại chỗ trên lớp đệm CPĐD loại 1 Dmax37,5 dày 10cm; làm mặt cốt trên bó vỉa bằng bê tông (theo hình trên) với kết cấu bằng M200 đá 1x2 đổ tại chỗ.

- Bố trí lên xuống cho người đi khuyết tật:

+ Trên vỉa hè: Lát mặt bằng gạch Terrazzo kích thước (30x30x3)cm dày 3cm trên lớp vỉa xi măng M75 dày 2cm, móng bằng BTXM M100 dày 8cm; trong đó có lát gạch Terrazzo có gờ dành cho người khiếm thị.

+ Trên dải phân cách giữa: Lát mặt bằng gạch lát đá kích thước (20x20x2)cm trên lớp vỉa xi măng M75 dày 2cm, móng bằng BTXM M100 dày 8cm.

- Xóa các vạch sơn hiện tại không phù hợp; Sơn kẻ vạch tổ chức giao thông theo Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT;

- Cây xanh: Di dời các cây xanh hiện tại và trồng mới; hoàn trả cỏ lá trong phạm vi điểu chỉnh dải phân cách giữa; Di dời đường ống HDPE D63 tại vị trí cây xanh.

b. Di dời, bổ sung các trụ đèn tín hiệu điểu chỉnh giao thông:

Di dời 02 trụ đèn tín hiệu cao 6m, vệt 8m hiện tại trên dải phân cách đường Nguyễn Tất Thành ra lớp đệm trên vỉa hè; di dời 02 hộp ga cáp ngầm tín hiệu hiện tại trong phạm vi thu hẹp dải phân cách; bổ sung 02 trụ đèn cao 4m trên dải phân cách đường Nguyễn Tất Thành để phù hợp với phôi ống án tổ chức giao thông.

c. Đèn chiếu sáng:

Đi dãi 02 trục đèn chiếu sáng cao 12m và 02 hàng cáp ngầm đèn chiếu sáng hiện trạng trên dãi phân cách đường Nguyễn Tấn Thành thuộc phạm vi công trình, mặt rộng mặt đường.

4. Thời gian thi công: Từ ngày 19/7/2018 đến ngày 31/7/2018.

**P. QLKCHTGT**